

ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци**Број 2**

Датум : 27.01.2017. год.

На основу: Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник Р.С.“,бр. 88/2011 и 104/2016); Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“,бр. 22/2016), која је уписана у регистар Агенције за привредне регистре решењем број БД 7865/2015 од 04.02.2015; Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града Чачка“,бр. 25/2016); Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији града Чачка (Сл.лист града Чачка, број 23/2012); Одлуке Скупштине града о усвајању Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци која је донета 26.01.2017. године на седници одржаној 26. Јануара године донео је:

**ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА УСЛУГА У 2017**

За извођење радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева, одводних јаркова и водотока II реда, на територији Града Чачка

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ред. број	Опис позиције радова	Ј.М.	кол.	цена/ЈМ
I-2.	Утовар шљунка у мајдану Обрачун по м3	м3		143,00
I-3.	Машински ископ одводних јаркова у земљишту до IV категорије, олучастог или трапезастог попречног профила странице нагиба 1: 1,5 са вађењем пањева до 40 см пречника, утоваром у возило и одвозом - Транспортна даљина до 5 km. Обрачун по м3 одведеног материјала	м3		
I-3.1.	Машински ископ одводних јаркова у земљишту до IV категорије, олучастог или трапезастог попречног профила странице нагиба 1: 1,5 са вађењем пањева до 40 см пречника, утоваром у возило и одвозом - Транспортна даљина до 5 km. Обрачун по м3 одведеног материјала	м3		754,00
I-3.2.	Машински ископ одводних јаркова у земљишту до IV категорије, олучастог или трапезастог попречног профила странице нагиба 1: 1,5 са вађењем пањева до 40 см пречника, утоваром у возило и одвозом - Транспортна даљина до 10 km. Обрачун по м3 одведеног материјала	м3		880,00

I-3.3.	Машински ископ одводних јаркова у земљишту до IV категорије, олучастог или трапезастог попречног профила странице нагиба 1: 1,5 са вађењем пањева до 40 см пречника, утоваром у возило и одвозом Транспортна даљина до 15 km. Обрачун по м3 одведеног материјала	m3		950,00
I-4.	Машинско прочишћавање одводних јаркова са профилисањем до 20 см дубине (односно 0,3m3/m1), са утоваром у возило и одвозом -Транспорт до 3km. даљине Обрачун по м3 одведеног материјала	m3		
I-4.1.	Машинско прочишћавање одводних јаркова са профилисањем до 20 см дубине (односно 0,3m3/m1), са утоваром у возило и одвозом -Транспорт до 3km. даљине Обрачун по м3 одведеног материјала	m3		750,00
I-4.2.	Машинско прочишћавање одводних јаркова са профилисањем до 20 см дубине (односно 0,3m3/m1), са утоваром у возило и одвозом -Транспорт до 5km. даљине Обрачун по м3 одведеног материјала	m3		850,00
I-4.3.	Машинско прочишћавање одводних јаркова са профилисањем до 20 см дубине (односно 0,3m3/m1), са утоваром у возило и одвозом -Транспорт до 10km. даљине Обрачун по м3 одведеног материјала	m3		970,00
I-5.	Машински ископ у широком откопу (замена дотрајале коловозне конструкције), просечне дубине д=40-50 см са утоваром у возило и одвозом ископаног материјала -Транспорт до 10 km. даљине Обрачун по м3 одведеног материјала:	m3		
I-5.1.	Машински ископ у широком откопу (замена дотрајале коловозне конструкције), просечне дубине д=40-50 см са утоваром у возило и одвозом ископаног материјала -Транспорт до 10 km. даљине Обрачун по м3 одведеног материјала:	m3		624,00
I-5.2.	Машински ископ у широком откопу (замена дотрајале коловозне конструкције), просечне дубине д=40-50 см са утоваром у возило и одвозом ископаног материјала -Транспорт до 20 km. даљине Обрачун по м3 одведеног материјала:	m3		950,00
I-7.	Машинско чишћење густог шибља и траве. Позиција обухвата: Сечење шибља до 5 см. пречника, густине до 50 ком./m2 на путним површинама моторним уређајем, сакупљањем исеченог шибља, уклањање на погодну депонију удаљености до 1 km. ван путног појаса. Обрачун по m2:	m2		35,00
II	ПОПРАВКА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ			
II-2.	Израда тампонског слоја од каменог агрегата (тампон са јаловином). Позиција обухвата: набавка, утовар, транспорт до 40 km. Даљине (за веће транспортне даљине из таблице за превоз расутог материјала) са разастирањем, планирањем и ваљањем до потребне збијености (Kс=0.15) Обрачун по м3 у збијеном стању:	m3		2.015,00
III	ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ ВОДА			

III-1.	Набавка, транспорт и уграђивање неармираних бетонских цеви О 400 mm. У цену урачунат и слој песка д=10 cm. Испод и око цеви, са ископом рова. Обрачун по m1	m1		5.300,00
III-2.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 cm, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 400mm/2,5 Обрачун по m1	m1		
III-2.1.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 cm, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 400mm/2,5 Обрачун по m1	m1		5.850,00
III-2.2.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 cm, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 500mm/2,5 Обрачун по m1	m1		7.000,00
III-2.3.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 cm, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 600mm/2,5 Обрачун по m1	m1		8.000,00
III-2.4.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 cm, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 800mm/2,5 Обрачун по m1	m1		11.100,00
III-2.5.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 cm, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.000mm/2,5 Обрачун по m1	m1		13.390,00
III-2.6.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 cm, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.200mm/2 Обрачун по m1	m1		21.000,00
III-2.7.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 cm, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.400mm/1,5 Обрачун по m1	m1		26.000,00

III-2.8.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.600mm/1 Обрачун по m1	m1		33.000,00
III-2.9.	Нивелисање већ уграђених цеви са потребним откопавањем, ископом и поновно постављање на слоју песка са потребним затрпавањем до О 800 мм Обрачун по m1	m1		5.000,00
III-2.10.	Нивелисање већ уграђених цеви са потребним откопавањем, ископом и поновно постављање на слоју песка д=10 см са потребним затрпавањем од О 800 мм и веће Обрачун по m1	m1		10.000,00
III-3.	Транспорт и уграђивање неармираних бетонских цеви О 400 мм. У цену урачунат и слој песка д=10 цм. Испод и око цеви, са ископом рова. Обрачун по m1	m1		3.700,00
III-4.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 400 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		
III-4.1.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 400 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		3.550,00
III-4.2.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 500 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		3.950,00
III-4.3.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 600 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		4.450,00
III-4.4.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 800 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		5.740,00
III-4.5.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.000 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		6.400,00
III-4.6.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.200 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		10.570,00

III-4.7.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.400 mm/1,5 Обрачун по m1	m1		11.900,00
III-4.8.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.600 mm/1 Обрачун по m1	m1		15.500,00
IV	РАДНА СНАГА			
IV-1.	Рад НК и ПК радника Обрачун по сату			
IV-1.1.	Рад НК и ПК радника Обрачун по сату:	h		580,00
IV-2.	Рад КВ радника Обрачун по сату:			
IV-2.1.	Рад КВ радника Обрачун по сату:	h		680,00
V	РАД ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
V-1.	Рад теретног моторног возила носивости до 15 t. Обрачун по радном сату:	h		4.550,00
V-2.	Рад теретног моторног возила носивости до 24 t. Обрачун по радном сату:	h		5.882,00
V-3.	Рад нисконосеће плато-приколице носивости 22 t Обрачун по радном сату:	h		2.800,00
V-4.	Рад булдозера снаге до 70-90 kw. Обрачун по радном сату:	h		7.200,00
V-5.	Рад булдозера снаге 90-160 kw. Обрачун по радном сату:	h		7.700,00
V-6.	Рад булдозера снаге 160-195 kw. Обрачун по радном сату:	h		8.500,00
V-7.	Рад мини багера (гусенице) снаге до 80 kw. Обрачун по радном сату	h		4.100,00
V-8.	Рад багера снаге 100-150 kw. Обрачун по радном сату:	h		5.400,00
V-9.	Рад багера снаге преко 150 kw. Обрачун по радном сату:	h		6.500,00
V-10.	Рад утоваривача, запремине кашике до 2 m ³ . Обрачун по радном сату:	h		5.700,00
V-11.	Рад ваљка 12 t. Обрачун по радном сату:	h		5.000,00
V-12.	Рад комбиноване машине (багер утоварач) снаге 69 kw. Обрачун по радном сату:	h		4.351,00
V-13.	Рад грејдера снаге 90-110 kw. Обрачун по радном сату:	h		7.000,00
V-14.	Рад моторне естере (без радника)	h		610,00
V-15.	Трактор МЗТ	h		3.350,00
VI	ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА У РАСУТОМ СТАЊУ			
VI-1.	Превоз материјала у расутом стању -на релацији од 0-3 km. Обрачун по m ³	m ³		212,00

VI-2.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 3-5 km. Обрачун по m3	m3		318,00
VI-3.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 5-10 km. Обрачун по m3	m3		435,00
VI-4.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 10-15 km. Обрачун по m3	m3		528,00
VI-5.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 15-20 km. Обрачун по m3	m3		734,00
VI-6.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 20-25 km. Обрачун по m3	m3		942,00
VI-7.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 25-30 km. Обрачун по m3	m3		1.157,00
VI-8.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 30-35 km. Обрачун по m3	m3		1.300,00
VII	ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА У РАСУТОМ СТАЊУ			
VII-1.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 0-3 km. Обрачун по m3	т.		141,00
VII-2.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 3-5 km. Обрачун по m3	т.		212,00
VII-3.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 5-10 km. Обрачун по m3	т.		290,00
VII-4.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 10-15 km. Обрачун по m3	т.		352,00
VII-5.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 15-20 km. Обрачун по m3	т.		489,00
VII-6.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 20-25 km. Обрачун по m3	т.		628,00
VII-7.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 25-30 km. Обрачун по m3	т.		771,00
VII-8.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 30-35 km. Обрачун по m3	т.		866,00

Напомена: Цене ове понуде су без обрачунаог П.Д.В.-а

За услуге одржавања зелених површина у насењу Мрчајевци

1. Одржавање зелених површина кошењем траве са тримерима и моторним косачицама у сезони април-септембар. Кошење зелених површина вршити три пута месечно, водећи рачуна да висина траве не пређе 5цм.

1.1.Цена одржавања зелених површина у сезони износи
 $1080 \text{ м}^2 \times 5,42 \text{ дин} \times 3 \text{ кошења} \times 6 \text{ месеци} = 105.364,80 \text{ динара.}$

2. Сакупљање лишћа са јавних површина у сезони.

2.1.Цена сакупљања лишћа износи:
 $553,521 \text{ м}^2 \times 6,73 \text{ дин/м}^2 = 3.725,20 \text{ динара.}$

3. Укупна вредност радова (тачке 1. и 2.) износи 109.090,00 динара.

4. Цене су формиране на бази елемената цену у децембру 2016. године и не садрже порез на додату вредност.

За услуге чишћења јавних површина у насењу Мрчајевци

1. Чишћење јавних површина (десет пута у току једног месеца, а у зимском периоду месеци јануар, фебруар, новембар и децембар у смањеном обиму за 50%).

- магистрални пут (Ветеринарска станица – Амбуланта)
- пут за школу (до школе)
- пут за гробље (до скретања за цркву)
- пут за Мораву (до скретања за пијац)

$32.485,70 \text{ м}^2 \times 0,42 \text{ дин/м}^2 \times 10 \text{ чишћења} = 136.440,00 \text{ динара}$

Вредност радова на чишћењу јавних површина за 2017. годину износи 1.364.400,00 динара.

2. Сакупљање папира са јавних површина (седам пута у току једног месеца, а у зимском периоду месеци јануар, фебруар, новембар и децембар у смањеном обиму за 50%)

- магистрални пут (Ветеринарска станица-рскрница за Крагујевац)
- пут за школу (до школе)
- пут за гробље (до скретања за цркву)
- пут за Мораву (до скретања за пијац)

$40.500 \text{ м}^2 \times 0,16 \text{ дин/м}^2 \times 7 \text{ чишћења} = 45.360,00 \text{ динара.}$

Вредност ових радова на сакупљању папира са јавних површина за 2017. годину износи 453.600,00 динара.

3. Укупна вредност радова за годину дана (тачка 1. и 2.) за 2017. годину износи 1.818.000,00 динара.

4. Јединичне цене су формиране на бази елементарна цена коштања у децембру 2016. године и не садрже порез на додатну вредност.